大講義室(2教室)モニター設備等の購入 調達物品一覧表

- 1 機器間の配線接続、設置、設定作業、材料、消耗品、付属品等を含む。
- 2 モニターは、当該講義室のスクリーンへの投影映像と同じものが出力されるよう配線接続し 設置すること。
- 3 モニターは、当該講義室後方左右の位置から見やすく、かつ、前方を見る際に邪魔にならない天井部に2箇所設置することとし、具体的な設置個所については発注者と協議すること。
- 4 天井に機器を設置する際、天井の板等に加工等が必要な場合は、事前に発注者と協議のうえ 決定すること。
- 5 配線は天井及び壁面裏を通すことを前提とし、可能な限り配線等が表に出ないよう接続・設置を行うこと。壁面裏を通すことが構造上難しい場合は、部屋の隅にモールやトラフ等で見えないよう配線すること。

【A31講義室(高天井)】

品名・規格	品番・型番	数量	備考
65型液晶ディスプレイ	TH-65EQ1J	2	
ディスプレイハンガーセット (パイプ1400mm)	FH202Etyト	2	パイプ長さは設置個所の状況に 応じ適切なものを使用するこ と。
DVI信号受信器	HDC-RD100-B	2	
DVI信号分配器(1入力2出力)	VAC-2000DVI-A	1	
DVI信号送信器	HDC-TD100-B	2	

【F21講義室(低天井)】

品名・規格	品番・型番	数量	備考
65型液晶ディスプレイ	TH-65EQ1J	2	
ディスプレイハンガーセット (パイプ600mm)	FH202Aセット		パイプ長さは設置個所の状況に 応じ適切なものを使用するこ と。
DVI信号受信器	HDC-RD100-B	2	
DVI信号分配器(1入力2出力)	VAC-2000DVI-A	1	
DVI信号送信器	HDC-TD100-B	2	

【材料】

品名・規格	品番・型番	数量	備考
配線材料(LAN、同軸、HDMI等)		1	2 教室分
取付部材(アンカー、金具、補強等)		1	2 教室分
消耗品及び雑材料費		1	2 教室分