

長野県立大学三輪キャンパス 給気口防虫網交換工事 仕様書

1. 委託業務内容

三輪キャンパス外壁の給気口に設置されている防虫網の交換業務を実施する。

2. 対象箇所

長野県立大学三輪キャンパス

F・Gユニット1F、北棟1F、Gユニット3階

詳細は（別紙）施工箇所詳細図のとおり。

3. 契約期間

契約日から令和7年3月31日(月)

4. 工事概要

・既設網の撤去・処分と新規防虫網の設置・・・15枚（内訳詳細は下記のとおり）

製品	品質・寸法	単位	数量
防虫網（グラスファイバー） （製品）			
固定網戸 AG2	W960×H800	枚	1
固定網戸 AW1-C	W960×H300	枚	1
固定網戸 AW1-E	W960×H300	枚	3
固定網戸 KW101-B	W2240×H150	枚	2
固定網戸 KW102	W1682×H150	枚	2
固定網戸 AW-2-C※	W960×H300	枚	5
固定網戸 AW-5-B※	W960×H300	枚	1

※高所作業車（22m）による作業が必要となる。

5. 留意事項

- （1）工事に際しては、日時、経路等を委託者と調整し、業務、授業等の妨げにならないよう注意すること。必ず事前に日程確認を行い、委託者側にてスケジュール調整が必要と判断した場合にはその指示に従うこと。
- （2）必要に応じ、また委託者から指示があった場合は、キャンパス整備に関わる他事業者（建築、電気、設備、別途備品業者、外構工事業者、改修工事業者等）と現場調整を行い、搬入設置作業を進めること。

- (3) 工事に際し、校舎や設備に損害を与えたり、汚したりしないよう細心の注意を払うものとし、受託者側で養生を行ったうえで作業を行うこと。万一損害を与えた場合は受託者において、損害前の状態に復帰すること。
- (4) 運搬、搬入、設置工事等、本件業務に係る全ての費用を含むものであること。

6. 安全管理等

- (1) 作業期間中は、契約業務全般を把握している担当者を置き、委託者との連絡調整を行うこと。
- (2) 業務実施に当たっては、作業工程等について委託者と打合せを行うとともに、受託者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。
- (3) 作業中に発生した全ての事件・事故及び損害等について、本学は一切その責任を負わないこととする。

7. 写真撮影要領

- (1) 着工前及び完成後の写真撮影は、同一同方向とすること。
- (2) 修繕中の写真撮影は、完成後に確認できない部分及び隠ぺいとなる部分に留意すること。

8. 業務完了報告

受託者は業務完了後速やかに、その業務に関する報告書を委託者に提出すること。

9. その他

本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委託者と受託者の協議により決定すること。