

長野県立大学三輪キャンパス東側及び北側フェンス改修業務仕様書

1 委託業務内容

三輪キャンパス外周に設置されているフェンスのうち、東側及び北側フェンスの機能回復を図るため、改修業務を実施する。

2 対象箇所

別紙1のとおり

3 工事概要

(1) 東側フェンス

ア 既設ネットフェンス(支柱含む)の撤去・処分(沓石含む) …… 2か所 計 65m

イ メッシュフェンスの新規設置 …… 2か所 計 69m

➤ 設置する長さ:新校舎側 34m、旧明和寮側 35m(後掲【参考写真】参照)

➤ メッシュフェンスの仕様:ユニフェンスH1200

➤ 沓石の新規設置:□180×H450

ウ メッシュフェンス新規設置に必要な土砂の撤去・運搬処分

エ その他、上記工事を行うために必要な工事

(2) 北側フェンス

ア 既設ネットの撤去(支柱は撤去しない)

イ 門扉の撤去(後掲【参考写真】参照)

ウ ネットの張替え(後掲【参考写真】参照)

➤ 張替ネット:3.2×56 H=3000 ライトグリーン 全長95m

エ その他、上記工事を行うために必要な工事(支柱の穴あけ加工等)

4 安全管理等

(1) 作業期間中は、契約業務全般を把握している担当者を置き、委託者との連絡調整を行うこと。

(2) 業務の実施に当たっては、作業工程等について委託者と打合せを行うとともに、受託者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。

(3) 作業中に発生した全ての事件・事故及び損害等について、本学は一切その責任を負わないこととする。

5 写真撮影要領

(1) 着工前及び完成後の写真撮影は、同一同方向とすること。

(2) 修繕中の写真撮影は、完成後に確認できない部分及び隠ぺいとなる部分に留意すること。

6 業務完了報告

受託者は、業務完了後速やかに、その業務に関する報告書を委託者に提出すること。

7 その他

- (1) 改修工事の内容については、事前に現場を確認し、発注者の説明を受けること。
- (2) 作業期間中は、常時片付け及び清掃に心掛けること。
- (3) 作業を行うために必要な用具・資材等は全て受託者が負担すること。
- (4) 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委託者と受託者の協議により決定すること。

【参考写真】

① 東側フェンス

新校舎側
(34m)



旧明和寮側
(35m)



② 北側フェンス

ネット張替(全長 95m)

これらの区間について実施



門扉撤去: 下画像中央の扉を撤去

