

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
長野県立大学三輪キャンパス 北棟改修工事						
(P T スチール)						
共通仮設工事費		1	式			
直接工事費		1	式			
諸経費		1	式			
計						
消費税額		1	式			
合 計						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設工事費						
	発電機	45KVA フローリング研磨時使用	1	台月			燃料共
	発電機	10KVA	1	台月			燃料共
	運搬費		4	台			
	立ち馬	L1200	14	台			
	足場板		1	式			
	カラーコーン+バー、バリケード		1	式			
	電工ドラム	6台×2か月	12	台月			
	仮設照明	6台×2か月	12	台月			
	資機材運搬費		4	台			
	漏電遮断器		6	台			
	1階廊下階段養生	維持・撤去共	2	月			
	2階3階廊下階段養生	維持・撤去共	2	月			
	仮設事務所内	机椅子等	2	月			
	備品運搬費		2	回			
	安全・環境費	安全看板・清掃用具等	2	月			
	整理清掃費		2	月			
	現場雑費		2	月			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	施工図作成		1	式			
	仮設事務所	北棟 3階共同研究室	1	式			借用
	仮設トイレ	北棟 2階	1	式			借用
	駐車場	北棟 東側駐車場	1	式			借用
	電気・ガス・水道		1	式			借用
	端数処理		1	式			
	共通仮設工事費	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	直接工事費						
	建築工事			1 式			
	電気設備工事			1 式			
	機械設備工事			1 式			
	直接工事費	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
	直接仮設工事		1	式			
	解体工事		1	式			
	左官工事		1	式			
	内装工事		1	式			
	塗装工事		1	式			
	木工事		1	式			
	木製建具工事		1	式			
	パーテーション工事	スチールパーテーション	1	式			
	雑工事		1	式			
	環境測定工事		1	式			
	クリーニング		1	式			
	建築工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接仮設工事						
	仮設足場	2F	6	か所			室外機撤去・設置用
	仮設足場	3F	2	か所			室外機撤去・設置用
	運搬費		2	回			
	墨出し		1	式			
	産廃処分費		1	式			
	直接仮設工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	解体工事						
	2階			1式			
	3階			1式			
	解体工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2階						
	天井解体	PB+下地LGS共 (吊ボルト+Cチャン残置)	185.8	m2			
	天井解体 廊下	PB+下地LGS共 (吊ボルト+Cチャン残置)	47.4	m2			
	PT解体工事		57.4	m2			
	間仕切り壁 解体	断熱材含む	112	m2			
	廊下Pタイル撤去	PT取合い	10	m2			
	分別・集積・積込み	人力運搬 既存屋内階段使用 (2F)	35	m3			
	発生材取集運搬		35	m3			
	廃棄物処分	石膏ボード	12.5	m3			
	廃棄物処分	パーテーション	6.8	m3			
	廃棄物処分	廃プラ・ガラス屑	13	m3			
	廃棄物処分	木くず	5.5	m3			
	廃棄物処分	グラスウール	4	m3			
	金属有価処理		0.4	t			
	設備機器処分費	暖房機器	1	式			
	端数処理		1	式			
	2階	計					



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3階						
	天井解体	PB+下地LGS共 (吊ボルト+Cチャン残置)	37.8	m2			
	天井解体 廊下	PB+下地LGS共 (吊ボルト+Cチャン残置)	17.8	m2			
	PT解体	3F 廊下居室	16.2	m2			
	間仕切り壁 解体	断熱材含む	28	m2			
	廊下Pタイル撤去	PT取合い	2.5	m2			
	分別・集積・積込み	人力運搬 既存屋内階段使用 (3F)	15.5	m3			
	発生材取集運搬		12.5	m3			
	廃棄物処分	石膏ボード	5	m3			
	廃棄物処分	パーテーション	1	m3			
	廃棄物処分	廃プラ・ガラス屑	1.5	m3			
	廃棄物処分	木くず	2	m3			
	廃棄物処分	グラスウール	1	m3			
	金属有価処理		0.2	t			
	設備機器処分費	暖房機器	1	式			
	端数処理		1	式			
	3階	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	左官工事						
	2階			1式			
	3階			1式			
	左官工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2階						
	床モルタル補修	W=150	23.3	m			
	壁小口モルタル補修	W=150	27	m			
	取合い補修		1	式			
	材料運搬費		1	式			
	端数処理		1	式			
	2階	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3階						
	床モルタル補修	W=150	5.4	m			
	壁小口モルタル補修	W=150	6	m			
	取合い補修		1	式			
	材料運搬費		1	式			
	端数処理		1	式			
	3階	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	内装工事						
	2階			1式			
	3階			1式			
	内装工事	計					

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2階						
	耐火遮音間仕切り	ハイパーウォールZ・W1敷目 W65+GBF12.5ハイパーハート <sup>®</sup> 9.5 2重張	58	m <sup>2</sup>			
	軽鉄天井下地（新規）		185.8	m <sup>2</sup>			
	軽鉄天井下地（新規）		47.4	m <sup>2</sup>			
	天井内間仕切り	W65+強化PB12.5両面二重張り	21.1	m <sup>2</sup>			
	天井開口補強		34	か所			
	天井化粧ボード張り	t=9.5 不燃ジプトン	185.8	m <sup>2</sup>			
	天井化粧ボード張り	t=9.5 不燃ジプトン	47.4	m <sup>2</sup>			
	天井廻り縁	塩ビコの字	144.9	m			
	天井廻り縁	塩ビコの字	53.2	m			
	Pタイル・巾木補修		1	式			
	天井点検口	450□	15	か所			
	天井点検口	600□	6	か所			
	ライニング		2	か所			
	化粧ケイカル	流し台	2	か所			
	取合い補修費		1	式			
	材料運搬・荷上げ	2階	1	式			
	端数処理		1	式			



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3階						
	耐火遮音間仕切り	ハイパーウォールZ・W1敷目 W65+GBF12.5ハイパーハート <sup>®</sup> 9.5 2重張	28	m <sup>2</sup>			
	軽鉄天井下地（新規）	ゼミ室	37.8	m <sup>2</sup>			
	軽鉄天井下地（新規）	廊下	17.8	m <sup>2</sup>			
	天井内間仕切り	W65+強化PB12.5両面二重張り	4	m <sup>2</sup>			
	天井開口補強		10	か所			
	天井化粧ボード張り	ゼミ室 t=9.5 不燃ジプトン	37.8	m <sup>2</sup>			
	天井化粧ボード張り	廊下 t=9.5 不燃ジプトン	17.8	m <sup>2</sup>			
	天井廻り縁	ゼミ室 塩ビコの字	38.8	m			
	天井廻り縁	廊下 塩ビコの字	22	m			
	Pタイル・巾木補修		1	式			
	取合い補修費		1	式			
	天井点検口	450□	4	か所			
	資機材運搬・荷揚げ費		1	式			
	端数処理		1	式			
	3階	計					



名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	塗装工事						
	2階			1式			
	3階			1式			
	塗装工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2階						
	壁 EP塗装	下地処理共 既存PB下地	314	m2			
	壁 EP塗装	下地処理共 既存PB下地	51.4	m2			廊下
	巾木 SOP塗装	下地処理共 既存木部H100	133.4	m			
	木製建具 SOP塗装	下地処理共 既存木部	23	m2			
	建具枠 SOP塗装	下地処理共 鉄部 糸200	42.4	m			
	カーテンボックス SOP塗装	下地処理共 既存木部糸550	28.1	m			
	鋼製建具 SOP塗装	下地処理共 鉄部	4.2	m2			
	外壁補修	アンカーあと	1	式			
	端数調整		1	式			
	2階	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3階						
	壁 EP塗装	下地処理共 既存PB下地	90	m <sup>2</sup>			
	壁 EP塗装	下地処理共 既存PB下地	45.3	m <sup>2</sup>			廊下
	巾木 SOP塗装	下地処理共 既存木部H100	33.4	m			
	木製建具 SOP塗装	下地処理共 既存木部	23	m <sup>2</sup>			
	カーテンボックス SOP塗装	下地処理共 既存木部糸550	5.4	m			
	端数処理		1	式			
	3階	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	木工事						
	2階			1式			
	3階			1式			
	木工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2階						
	床カット搬出	遮音間仕切り壁廻り等 W300	56	m			
	床復旧	遮音間仕切り壁廻り W300	56	m			
	床取合い下地補修		56	m			
	床補修	配管穴、取合い等	49	か所			
	床ケレン		65	m <sup>2</sup>			
	床ケレン		91.3	m <sup>2</sup>			
	床ケレン		18.9	m <sup>2</sup>			
	床下点検口	交換	8	か所			
	木製巾木	既存近似 H=100	31	m			
	端数処理		1	式			
	2階	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3階						
	床カット搬出	遮音間仕切り壁廻り W300	14	m			
	床復旧	遮音間仕切り壁廻り W300	14	m			
	床取合い下地補修		14	m			
	床補修	配管穴、取合い等	12	か所			
	床下点検口	交換	2	か所			
	床ケレン		37.8	m <sup>2</sup>			
	木製巾木	既存近似 H=100	14	m			
	端数処理		1	式			
	3階	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木製建具工事						
	木製建具下端カット	工場加工	15	本			
	木製建具作成		1	か所			
	丁番取替え		15	本			
	端数処理		1	式			
	木製建具工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パーテーション工事	スチールパーテーション					
	2階	メーカー：コマニー		1式			
	3階	メーカー：コマニー		1式			
	パーテーション工事	計					



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2階	メーカー：コマニー					
	PT-1：ゼミ室② キャリアセンター相談①	スチールパーテーション GW入り W2400×H=3000 色：ホワイト	3	か所			材工共
		飛散防止フィルム 引き戸（ガラス付き）					
	PT-2：ゼミ室①、S I 研究室	スチールパーテーション GW入り W4800×H=3000 色：ホワイト	2	か所			材工共
		飛散防止フィルム 引き戸（ガラス付き）					
	PT-3：HN研究室	スチールパーテーション GW入り W2000×H=3000 色：ホワイト	1	か所			材工共
		飛散防止フィルム 引き戸（窓付き）					
	取合い加工部材		1	式			材工共
	資機材運搬費		1	式			
	2階	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3階	メーカー：コマニー					
	PT-1：ゼミ室③④	スチールパーテーション GW入り W2400×H=3000 色：ホワイト	2	か所			材工共
		飛散防止フィルム 引き戸（ガラス付き）					
	資機材運搬費			1式			
	端数処理			1式			
	3階	計					

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雑工事						
	天井アンカー打ち	3F	70	か所			
	天井アンカー打ち	2F	490	か所			
	ブラインド取外し・再取付		16	台			
	サイン工事	室名・避難	1	式			
	床見切り	SUS 2F	6	m			
	床見切り	SUS 3F	2	m			
	取合い調整費		1	式			
	取合いシーリング		1	式			
	端数処理		1	式			
	雑工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	環境測定工事						
	サンプリング	アクティブ法	1	回			
	分析費（内・外）	6項目（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン エチルベンゼン、スチレン、パラジクロベンゼン）	2	検体			
	環境測定工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	クリーニング						
	2階			1式			
	3階			1式			
	クリーニング	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2階						
	竣工清掃						
	ゼミ室	ガラス清掃共	185.8	m2			
	廊下	ワックス	47.4	m2			
	端数処理		1	式			
	2階	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3階						
	竣工清掃						
	ゼミ室	ガラス清掃共	37.8	m2			
	廊下	ワックス	17.8	m2			
	端数処理		1	式			
	3階	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
	強電工事			1 式			
	弱電工事			1 式			
	電気設備工事	計					



名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	強電工事						
	ゼミ室①		1	式			
	ゼミ室②		1	式			
	ゼミ室③		1	式			
	ゼミ室④		1	式			
	相談室①		1	式			
	相談室②		1	式			
	HN研究科院生室		1	式			
	SI研究科院生室		1	式			
	廊下	2・3階	1	式			
	強電工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゼミ室①						
既存照明器具	FL 40W2	6	台			撤去
照明器具	LED直付 40形2灯用	6	台			
照明器具支持金物		1	式			
天井開口費		1	式			
スイッチ	1P15AX 3 新金P共	2	個			
スイッチ	1P15AX 1+PL 新金P共	2	個			
コンセント	2P15AX 1 LK(抜止) 新金P共	2	個			
コンセント	2P15AX 2 新金P共	6	個			
コンセント	2P15A/20AX 1 E付 新金P共	2	個			
メタルモール	A型 25.4W X 12.0H	3	m			
メタルモール	A型 コーナーボックス	2	個			
メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	2	個			
同上付属品		1	式			
エコケーブル	EM-EEF 1.6 mm - 3C	6	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工 費			1 式			
	運 搬 費			1 式			
	現場雑費			1 式			
	ゼミ室①						
		計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゼミ室②						
既存照明器具	FL 40W2	3	台			撤去
照明器具	LED直付 40形2灯用	3	台			
照明器具支持金物		1	式			
天井開口費		1	式			
スイッチ	1P15AX 3 新金P共	1	個			
スイッチ	1P15AX 1+PL 新金P共	1	個			
コンセント	2P15AX 1 LK(抜止) 新金P共	1	個			
コンセント	2P15AX 2 新金P共	4	個			
コンセント	2P15A/20AX 1 E付 新金P共	1	個			
メタルモール	A型 25.4W X 12.0H	2	m			
メタルモール	A型 コーナーボックス	1	個			
メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	1	個			
同上付属品		1	式			
エコケーブル	EM-EEF 1.6 mm - 3C	6	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工 費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	ゼミ室②	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゼミ室③						
既存照明器具	FL 40W2	3	台			撤去
照明器具	LED直付 40形2灯用	3	台			
照明器具支持金物		1	式			
天井開口費		1	式			
スイッチ	1P15AX 3 新金P共	1	個			
スイッチ	1P15AX 1+PL 新金P共	1	個			
コンセント	2P15AX 1 LK(抜止) 新金P共	1	個			
コンセント	2P15AX 2 新金P共	3	個			
コンセント	2P15A/20AX 1 E付 新金P共	1	個			
メタルモール	A型 25.4W X 12.0H	2	m			
メタルモール	A型 コーナーボックス	1	個			
メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	1	個			
同上付属品		1	式			
エコケーブル	EM-EEF 1.6 mm - 3C	6	m			
エコケーブル	EM-EEF 2.0 mm - 3C	5	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	ゼミ室③	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゼミ室④						
既存照明器具	FL 40W2	3	台			撤去
照明器具	LED直付 40形2灯用	3	台			
照明器具支持金物		1	式			
天井開口費		1	式			
スイッチ	1P15AX 3 新金P共	1	個			
スイッチ	1P15AX 1+PL 新金P共	1	個			
コンセント	2P15AX 1 LK(抜止) 新金P共	1	個			
コンセント	2P15AX 2 新金P共	3	個			
コンセント	2P15A/20AX 1 E付 新金P共	1	個			
メタルモール	A型 25.4W X 12.0H	2	m			
メタルモール	A型 コーナーボックス	1	個			
メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	1	個			
同上付属品		1	式			
エコケーブル	EM-EEF 1.6 mm - 3C	6	m			
エコケーブル	EM-EEF 2.0 mm - 3C	5	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	ゼミ室④	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
相談室①						
既存照明器具	FL 40W2	3	台			撤去
照明器具	LED直付 40形2灯用	3	台			
照明器具支持金物		1	式			
天井開口費		1	式			
スイッチ	1P15AX 3 新金P共	1	個			
スイッチ	1P15AX 1+PL 新金P共	1	個			
コンセント	2P15AX 1 LK(抜止) 新金P共	1	個			
コンセント	2P15AX 2 新金P共	3	個			
コンセント	2P15A/20AX 1 E付 新金P共	1	個			
メタルモール	A型 25.4W X 12.0H	2	m			
メタルモール	A型 コーナーボックス	1	個			
メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	1	個			
同上付属品		1	式			
エコケーブル	EM-EEF 1.6 mm - 3C	6	m			
エコケーブル	EM-EEF 2.0 mm - 3C	5	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雜費		1	式			
	相談室①	計					

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	相談室②						
	既存照明器具	FL 40W2	3	台			撤去
	照明器具	LED直付 40形2灯用	3	台			
	照明器具支持金物		1	式			
	天井開口費		1	式			
	スイッチ	1P15AX 3 新金P共	1	個			
	スイッチ	1P15AX 1+PL 新金P共	1	個			
	コンセント	2P15AX 1 LK(抜止) 新金P共	1	個			
	コンセント	2P15AX 2 新金P共	4	個			
	コンセント	2P15A/20AX 1 E付 新金P共	1	個			
	メタルモール	A型 25.4W X 12.0H	2	m			
	メタルモール	A型 コーナーボックス	1	個			
	メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	1	個			
	同上付属品		1	式			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6 mm - 3C	6	m			
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	穴明補修費		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	工 費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	相談室②						
		計					

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	HN研究科院生室						
	既存照明器具	FL 40W2	6	台			撤去
	照明器具	LED直付 40形2灯用	6	台			
	照明器具支持金物		1	式			
	天井開口費		1	式			
	スイッチ	1P15AX 3 新金P共	2	個			
	スイッチ	1P15AX 1+PL 新金P共	2	個			
	コンセント	2P15AX 1 LK(抜止) 新金P共	2	個			
	コンセント	2P15AX 2 新金P共	6	個			
	コンセント	2P15A/20AX 1 E付 新金P共	2	個			
	メタルモール	A型 25.4W X 12.0H	3	m			
	メタルモール	A型 コーナーボックス	2	個			
	メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	2	個			
	同上付属品		1	式			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6 mm - 3C	6	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0 mm - 3C	5	m			
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雜費		1	式			
	HN研究科院生室		計				

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SI研究科院生室						
既存照明器具	FL 40W2	6	台			撤去
照明器具	LED直付 40形2灯用	6	台			
照明器具支持金物		1	式			
天井開口費		1	式			
スイッチ	1P15AX 3 新金P共	1	個			
スイッチ	1P15AX 1+PL 新金P共	1	個			
コンセント	2P15AX 1 LK(抜止) 新金P共	2	個			
コンセント	2P15AX 2 新金P共	6	個			
コンセント	2P15A/20AX 1 E付 新金P共	1	個			
メタルモール	A型 25.4W X 12.0H	3	m			
メタルモール	A型 コーナーボックス	1	個			
メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	1	個			
同上付属品		1	式			
エコケーブル	EM-EEF 1.6 mm - 3C	6	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工 費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	SI研究科院生室	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廊下	2・3階					
	既存器具取り外し・再取付			1式			
	廊下	計					

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	弱電工事						
	ゼミ室①		1	式			
	ゼミ室②		1	式			
	ゼミ室③		1	式			
	ゼミ室④		1	式			
	HN研究科院生室		1	式			
	SI研究科院生室		1	式			
	相談室①		1	式			
	相談室②		1	式			
	廊下	2・3階	1	式			
	弱電工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゼミ室①						
	電話設備			1 式			
	L A N設備			1 式			
	電気時計設備			1 式			
	拡声放送設備			1 式			
	自動火災報知設備			1 式			
	ゼミ室①		計				

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話設備						
電話アウトレット		2	個			
アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
ボタ電話ケーブル	EBT 0.5mm-2P	18	m			撤去・再取付
消耗品雑材		1	式			
工 費		1	式			
試験調整費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
電話設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LAN設備						
情報アウトレット		4	個			
情報アウトレット		4	個			撤去
ニューエフモール	2号 幅22×高12	9	m			
ニューエフモール		9	m			撤去
露出ボックス	14mm 1個用 1方出	4	個			
露出ボックス		4	個			撤去
ケーブル	ツイストペアケーブル CAT-6 4P	36	m			撤去・再取付
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
機器取付調整費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
LAN設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	電気時計設備						
	壁掛型電池時計	電波時計	1	台			
	機器取付調整費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	電気時計設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
拡声放送設備						
スピーカ	壁掛形 3W	1	台			
アッテネーター	埋込形 3/5W	1	個			
機器取付調整費		1	式			
アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	2	個			
エコケーブル	EM-HP 1.2 mm - 3C	27	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
拡声放送設備	計					



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自動火災報知設備						
	感知器	差動スポット 2種 露出	1	個			
	機器取付調整費		1	式			
	アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
	エコケーブル	EM-AE 0.9 mm - 4C	4	m			
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	申請手続費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	自動火災報知設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゼミ室②						
	電話設備		1	式			
	L A N設備		1	式			
	電気時計設備		1	式			
	拡声放送設備		1	式			
	自動火災報知設備		1	式			
	ゼミ室②	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話設備						
電話アウトレット		1	個			
アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
ボタ電話ケーブル	EBT 0.5mm-2P	5	m			撤去・再取付
消耗品雑材		1	式			
工 費		1	式			
試験調整費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
電話設備	計					

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LAN設備						
	情報アウトレット		2	個			
	情報アウトレット		2	個			撤去
	ニューエフモール	2号 幅22×高12	3	m			
	ニューエフモール		3	m			撤去
	露出ボックス	14mm 1個用 1方出	2	個			
	露出ボックス		2	個			撤去
	ケーブル	ツイストペアケーブル CAT-6 4P	10	m			撤去・再取付
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	穴明補修費		1	式			
	機器取付調整費		1	式			
	工 費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	LAN設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	電気時計設備						
	壁掛型電池時計	電波時計	1	台			
	機器取付調整費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	電気時計設備	計					

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	拡声放送設備						
	スピーカ	壁掛形 3W	1	台			
	アッテネーター	埋込形 3/5W	1	個			
	機器取付調整費		1	式			
	エコケーブル	EM-HP 1.2 mm - 3C	5	m			
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	拡声放送設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自動火災報知設備						
	感知器	差動スポット 2種 露出	1	個			
	機器取付調整費		1	式			
	アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
	エコケーブル	EM-AE 0.9 mm - 4C	2	m			
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	申請手続費		1	式			相談室①に含む
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	自動火災報知設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゼミ室③						
	電話設備		1	式			
	L A N設備		1	式			
	電気時計設備		1	式			
	拡声放送設備		1	式			
	自動火災報知設備		1	式			
	ゼミ室③	計					



名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話設備						
電話アウトレット		1	個			
アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
ボタ電話ケーブル	EBT 0.5mm-2P	5	m			撤去・再取付
消耗品雑材		1	式			
工 費		1	式			
試験調整費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
電話設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LAN設備						
情報アウトレット		2	個			
情報アウトレット		2	個			撤去
ニューエフモール	2号 幅22×高12	3	m			
ニューエフモール		3	m			撤去
露出ボックス	14mm 1個用 1方出	2	個			
露出ボックス		2	個			撤去
ケーブル	ツイストペアケーブル CAT-6 4P	10	m			撤去・再取付
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
機器取付調整費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
LAN設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	電気時計設備						
	壁掛型電池時計	電波時計	1	台			
	機器取付調整費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	電気時計設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
拡声放送設備						
スピーカ	壁掛形 3W	1	台			
アッテネーター	埋込形 3/5W	1	個			
機器取付調整費		1	式			
エコケーブル	EM-HP 1.2 mm - 3C	5	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
拡声放送設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自動火災報知設備						
	感知器	差動スポット 2種 露出	1	個			
	機器取付調整費		1	式			
	アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
	エコケーブル	EM-AE 0.9 mm - 4C	2	m			撤去・再取付
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	申請手続費		1	式			ゼミ室①に含む
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	自動火災報知設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゼミ室④						
	電話設備		1	式			
	L A N設備		1	式			
	電気時計設備		1	式			
	拡声放送設備		1	式			
	自動火災報知設備		1	式			
	ゼミ室④	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話設備						
電話アウトレット		1	個			
アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
ボタ電話ケーブル	EBT 0.5mm-2P	5	m			撤去・再取付
消耗品雑材		1	式			
工 費		1	式			
試験調整費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
電話設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LAN設備						
情報アウトレット		2	個			
情報アウトレット		2	個			撤去
ニューエフモール	2号 幅22×高12	6	m			
ニューエフモール		6	m			撤去
露出ボックス	14mm 1個用 1方出	2	個			
露出ボックス		2	個			撤去
ケーブル	ツイストペアケーブル CAT-6 4P	10	m			撤去・再取付
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
機器取付調整費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
LAN設備	計					



名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	電気時計設備						
	壁掛型電池時計	電波時計	1	台			
	機器取付調整費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	電気時計設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
拡声放送設備						
スピーカ	壁掛形 3W	1	台			
アッテネーター	埋込形 3/5W	1	個			
機器取付調整費		1	式			
エコケーブル	EM-HP 1.2 mm - 3C	5	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
拡声放送設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自動火災報知設備						
	感知器	差動スポット 2種 露出	1	個			
	機器取付調整費		1	式			
	アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
	エコケーブル	EM-AE 0.9 mm - 4C	2	m			撤去・再取付
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	申請手続費		1	式			ゼミ室①に含む
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	自動火災報知設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	HN研究科院生室						
	電話設備		1	式			
	L A N設備		1	式			
	電気時計設備		1	式			
	拡声放送設備		1	式			
	自動火災報知設備		1	式			
	HN研究科院生室		計				

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話設備						
電話アウトレット		2	個			
アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
ボタ電話ケーブル	EBT 0.5mm-2P	18	m			撤去・再取付
消耗品雑材		1	式			
工 費		1	式			
試験調整費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
電話設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LAN設備						
情報アウトレット		4	個			
情報アウトレット		4	個			撤去
ニューエフモール	2号 幅22×高12	9	m			
ニューエフモール		9	m			撤去
露出ボックス	14mm 1個用 1方出	4	個			
露出ボックス		4	個			撤去
ケーブル	ツイストペアケーブル CAT-6 4P	36	m			撤去・再取付
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
機器取付調整費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
LAN設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	電気時計設備						
	壁掛型電池時計	電波時計	1	台			
	機器取付調整費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	電気時計設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
拡声放送設備						
スピーカ	壁掛形 3W	1	台			
アッテネーター	埋込形 3/5W	1	個			
機器取付調整費		1	式			
アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	2	個			
エコケーブル	EM-HP 1.2 mm - 3C	27	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
拡声放送設備	計					



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自動火災報知設備						
	感知器	差動スポット 2種 露出	1	個			
	機器取付調整費		1	式			
	アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
	エコケーブル	EM-AE 0.9 mm - 4C	4	m			
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	申請手続費		1	式			相談室①に含む
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	自動火災報知設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	SI研究科院生室						
	電話設備		1	式			
	L A N設備		1	式			
	電気時計設備		1	式			
	拡声放送設備		1	式			
	自動火災報知設備		1	式			
	SI研究科院生室		計				

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話設備						
電話アウトレット		1	個			
アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
ボタ電話ケーブル	EBT 0.5mm-2P	5	m			撤去・再取付
消耗品雑材		1	式			
工 費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
試験調整費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
撤 去 費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
電話設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LAN設備						
情報アウトレット		1	個			
情報アウトレット		1	個			撤去
ニューエフモール	2号 幅22×高12	3	m			
ニューエフモール		3	m			撤去
露出ボックス	14mm 1個用 1方出	1	個			
露出ボックス		1	個			撤去
ケーブル	ツイストペアケーブル CAT-6 4P	5	m			撤去・再取付
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
機器取付調整費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
工 費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
撤 去 費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
LAN設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気時計設備						
	壁掛型電池時計	電波時計	1	台			
	機器取付調整費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
	撤 去 費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	電気時計設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
拡声放送設備						
スピーカ	壁掛形 3W	1	台			
アッテネーター	埋込形 3/5W	1	個			
機器取付調整費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
エコケーブル	EM-HP 1.2 mm - 3C	5	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
工 費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
撤 去 費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
拡声放送設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自動火災報知設備						
	感知器	差動スポット 2種 露出	1	個			
	機器取付調整費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
	アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
	エコケーブル	EM-AE 0.9 mm - 4C	2	m			
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	穴明補修費		1	式			
	工 費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
	撤 去 費	取合壁撤去に伴う取外・再取付共	1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	自動火災報知設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	相談室①						
	電話設備		1	式			
	L A N設備		1	式			
	電気時計設備		1	式			
	拡声放送設備		1	式			
	自動火災報知設備		1	式			
	相談室①		計				



名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話設備						
電話アウトレット		1	個			
アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
ボタ電話ケーブル	EBT 0.5mm-2P	5	m			撤去・再取付
消耗品雑材		1	式			
工 費		1	式			
試験調整費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
電話設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LAN設備						
情報アウトレット		2	個			
情報アウトレット		2	個			撤去
ニューエフモール	2号 幅22×高12	3	m			
ニューエフモール		3	m			撤去
露出ボックス	14mm 1個用 1方出	2	個			
露出ボックス		2	個			撤去
ケーブル	ツイストペアケーブル CAT-6 4P	10	m			撤去・再取付
HUB BOX		1	個			別途
auアンテナ		1	個			別途
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
機器取付調整費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LAN設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	電気時計設備						
	壁掛型電池時計	電波時計	1	台			
	機器取付調整費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	電気時計設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
拡声放送設備						
スピーカ	壁掛形 3W	1	台			
アッテネーター	埋込形 3/5W	1	個			
機器取付調整費		1	式			
エコケーブル	EM-HP 1.2 mm - 3C	5	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
拡声放送設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自動火災報知設備						
	感知器	差動スポット 2種 露出	1	個			
	機器取付調整費		1	式			
	アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
	エコケーブル	EM-AE 0.9 mm - 4C	2	m			
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	申請手続費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	自動火災報知設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	相談室②						
	電話設備		1	式			
	L A N設備		1	式			
	電気時計設備		1	式			
	拡声放送設備		1	式			
	自動火災報知設備		1	式			
	相談室②		計				

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話設備						
電話アウトレット		1	個			
アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
ボタ電話ケーブル	EBT 0.5mm-2P	5	m			撤去・再取付
消耗品雑材		1	式			
工 費		1	式			
試験調整費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
電話設備	計					



名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LAN設備						
情報アウトレット		2	個			
情報アウトレット		2	個			撤去
ニューエフモール	2号 幅22×高12	3	m			
ニューエフモール		3	m			撤去
露出ボックス	14mm 1個用 1方出	2	個			
露出ボックス		2	個			撤去
ケーブル	ツイストペアケーブル CAT-6 4P	10	m			撤去・再取付
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
機器取付調整費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
LAN設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	電気時計設備						
	壁掛型電池時計	電波時計	1	台			
	機器取付調整費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	電気時計設備	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
拡声放送設備						
スピーカ	壁掛形 3W	1	台			
アッテネーター	埋込形 3/5W	1	個			
機器取付調整費		1	式			
エコケーブル	EM-HP 1.2 mm - 3C	5	m			
支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
穴明補修費		1	式			
工 費		1	式			
撤 去 費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
拡声放送設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自動火災報知設備						
	感知器	差動スポット 2種 露出	1	個			
	機器取付調整費		1	式			
	アウトレットボックス	四角中浅型 102X 44 C共	1	個			
	エコケーブル	EM-AE 0.9 mm - 4C	2	m			
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	穴明補修費		1	式			
	工 費		1	式			
	撤 去 費		1	式			
	申請手続費		1	式			相談室①に含む
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	自動火災報知設備	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廊下	2・3階					
	既存器具取り外し・再取付			1式			
	廊下	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事						
ゼミ室①		1	式			
ゼミ室②		1	式			
ゼミ室③		1	式			
ゼミ室④		1	式			
NH研究科院生室		1	式			
SI研究科院生室		1	式			
相談室①		1	式			
相談室②		1	式			
機械設備工事		計				

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゼミ室①						
	空調機器工事		1	式			
	空調配管工事		1	式			
	換気機器工事		1	式			
	換気ダクト工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	ゼミ室①	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機器工事						
パッケージエアコン	4方向天井カセット型室内機シングル	1	組			
	冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw					
機器支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
機器据付費		1	式			
機器搬入費		1	式			
養生費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
空調機器工事	計					



名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調配管工事						
冷媒用被覆銅管	6. 35A保温 8mm(直管)	15	m			
同上継手		1	式			
冷媒用被覆銅管	9. 52A保温20mm(直管)	15	m			
同上継手		1	式			
排水用塩化ビニール管	(VP) 25A	15	m			
同上継手		1	式			
管支持金物		1	式			
冷媒充填費		1	式			
二次側電気工事		1	式			
被覆工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
配管工費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	現場雜費			1式			
	空調配管工事						
		計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気機器工事						
ダクト用換気扇	低騒音形	2	台			
機器吊支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
機器搬入据付費		1	式			
天井開口費		1	式			
養生費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
換気機器工事	計					

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	換気ダクト工事						
	スパイラルダクト	150D (0.5t)	1	m			
	同上異形管		1	式			
	同上支持金物		1	式			
	同上取付費		1	式			
	フレキシブルダクト	アルミ 150D	1	m			
	同上支持金物		1	式			
	二次側電気工事		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	耐震支持金物		1	式			
	穴明補修費		1	式			
	器具取付費		1	式			
	アンカー打設費		1	式			
	既存接続費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	換気ダクト工事	計					

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	ガス配管切断処理		1	式			
	給排水配管切断処理		1	式			
	空調機撤去		1	式			
	1階天井取外・復旧		1	式			
	養生費		1	式			
	片付・清掃		1	式			
	フロンガス回収処分		1	式			
	現場雑費		1	式			
	撤去工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゼミ室②						
	空調機器工事		1	式			
	空調配管工事		1	式			
	換気機器工事		1	式			
	換気ダクト工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	ゼミ室②	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	空調機器工事						
	ルームエアコン	再利用品	1	組			支給
	同上リモコンスイッチ		1	個			
	室外機用架台		1	台			
	機器支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	機器据付費		1	式			
	機器搬入費		1	式			
	養生費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	空調機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調配管工事						
冷媒用被覆銅管	6. 35A保温 8mm(直管)	7	m			
同上継手		1	式			
冷媒用被覆銅管	9. 52A保温20mm(直管)	7	m			
同上継手		1	式			
排水用塩化ビニール管	(VP) 25A	7	m			
同上継手		1	式			
管支持金物		1	式			
冷媒充填費		1	式			
二次側電気工事		1	式			
被覆工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
配管工費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			



名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	現場雜費			1式			
	空調配管工事						
		計					

名	称	規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	換気機器工事						
	ダクト用換気扇	低騒音形	1	台			
	機器吊支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	機器搬入据付費		1	式			
	天井開口費		1	式			
	養生費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	換気機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気ダクト工事						
フレキシブルダクト	アルミ 150D	1	m			
同上支持金物		1	式			
二次側電気工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
器具取付費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
既存接続費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
換気ダクト工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事						
ガス配管切断処理		1	式			
給排水配管切断処理		1	式			
空調機撤去		1	式			
1階天井取外・復旧		1	式			
養生費		1	式			
片付・清掃		1	式			
フロンガス回収処分		1	式			
現場雑費		1	式			
撤去工事		計				

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゼミ室③						
	空調機器工事		1	式			
	空調配管工事		1	式			
	換気機器工事		1	式			
	換気ダクト工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	ゼミ室③	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	空調機器工事						
	ルームエアコン	再利用品	1	組			支給
	同上リモコンスイッチ		1	個			
	室外機用架台		1	台			
	機器支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	機器据付費		1	式			
	機器搬入費		1	式			
	養生費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	空調機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調配管工事						
冷媒用被覆銅管	6. 35A保温 8mm(直管)	7	m			
同上継手		1	式			
冷媒用被覆銅管	9. 52A保温20mm(直管)	7	m			
同上継手		1	式			
排水用塩化ビニール管	(VP) 25A	7	m			
同上継手		1	式			
管支持金物		1	式			
冷媒充填費		1	式			
二次側電気工事		1	式			
被覆工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
配管工費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	現場雜費			1式			
	空調配管工事						
		計					



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	換気機器工事						
	ダクト用換気扇	低騒音形	1	台			
	機器吊支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	機器搬入据付費		1	式			
	天井開口費		1	式			
	養生費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	換気機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気ダクト工事						
フレキシブルダクト	アルミ 150D	1	m			
同上支持金物		1	式			
二次側電気工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
器具取付費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
既存接続費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
換気ダクト工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事						
ガス配管切断処理		1	式			
給排水配管切断処理		1	式			
空調機撤去		1	式			
1階天井取外・復旧		1	式			
養生費		1	式			
片付・清掃		1	式			
フロンガス回収処分		1	式			
現場雑費		1	式			
撤去工事		計				

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゼミ室④						
	空調機器工事		1	式			
	空調配管工事		1	式			
	換気機器工事		1	式			
	換気ダクト工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	ゼミ室④	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	空調機器工事						
	ルームエアコン	再利用品	1	組			支給
	同上リモコンスイッチ		1	個			
	室外機用架台		1	台			
	機器支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	機器据付費		1	式			
	機器搬入費		1	式			
	養生費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	空調機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調配管工事						
冷媒用被覆銅管	6. 35A保温 8mm(直管)	7	m			
同上継手		1	式			
冷媒用被覆銅管	9. 52A保温20mm(直管)	7	m			
同上継手		1	式			
排水用塩化ビニール管	(VP) 25A	7	m			
同上継手		1	式			
管支持金物		1	式			
冷媒充填費		1	式			
二次側電気工事		1	式			
被覆工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
配管工費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	現場雜費			1式			
	空調配管工事						
		計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	換気機器工事						
	ダクト用換気扇	低騒音形	1	台			
	機器吊支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	機器搬入据付費		1	式			
	天井開口費		1	式			
	養生費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	換気機器工事	計					



名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気ダクト工事						
フレキシブルダクト	アルミ 150D	1	m			
同上支持金物		1	式			
二次側電気工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
器具取付費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
既存接続費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
換気ダクト工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	ガス配管切断処理		1	式			
	給排水配管切断処理		1	式			
	空調機撤去		1	式			
	1階天井取外・復旧		1	式			
	養生費		1	式			
	片付・清掃		1	式			
	フロンガス回収処分		1	式			
	現場雑費		1	式			
	撤去工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	NH研究科院生室						
	空調機器工事		1	式			
	空調配管工事		1	式			
	換気機器工事		1	式			
	換気ダクト工事		1	式			
	衛生工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	NH研究科院生室	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機器工事						
パッケージエアコン	4方向天井カセット型室内機シングル	1	組			
	冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw					
機器支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
機器据付費		1	式			
機器搬入費		1	式			
養生費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
空調機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調配管工事						
冷媒用被覆銅管	6. 35A保温 8mm(直管)	15	m			
同上継手		1	式			
冷媒用被覆銅管	9. 52A保温20mm(直管)	15	m			
同上継手		1	式			
排水用塩化ビニール管	(VP) 25A	15	m			
同上継手		1	式			
管支持金物		1	式			
冷媒充填費		1	式			
二次側電気工事		1	式			
被覆工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
配管工費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場雑費			1式			
	空調配管工事						
		計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気機器工事						
ダクト用換気扇	低騒音形	2	台			
機器吊支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
機器搬入据付費		1	式			
天井開口費		1	式			
養生費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
換気機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気ダクト工事						
スパイラルダクト	150D (0.5t)	1	m			
同上異形管		1	式			
同上支持金物		1	式			
同上取付費		1	式			
フレキシブルダクト	アルミ 150D	1	m			
同上支持金物		1	式			
二次側電気工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
器具取付費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
既存接続費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
換気ダクト工事	計					



名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
衛生工事						
流し台	既存同等品	1	台			
ガス給湯器	既存同等品	1	台			
消耗品雑材		1	式			
機器搬入据付費		1	式			
機器廻り配管工費		1	式			
養生費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
衛生工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	ガス配管切断処理		1	式			
	給排水配管切断処理		1	式			
	空調機撤去		1	式			
	1階天井取外・復旧		1	式			
	養生費		1	式			
	片付・清掃		1	式			
	フロンガス回収処分		1	式			
	現場雑費		1	式			
	撤去工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SI研究科院生室						
	空調機器工事		1	式			
	空調配管工事		1	式			
	換気機器工事		1	式			
	換気ダクト工事		1	式			
	衛生工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	SI研究科院生室	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機器工事						
パッケージエアコン	4方向天井吊つ型室内機ツイン	1	組			
	冷房能力8.0kw 暖房能力9.0kw					
機器支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
機器据付費		1	式			
機器搬入費		1	式			
養生費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
空調機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調配管工事						
冷媒用被覆銅管	6. 35A保温 8mm(直管)	15	m			
同上継手		1	式			
冷媒用被覆銅管	9. 52A保温20mm(直管)	15	m			
同上継手		1	式			
排水用塩化ビニール管	(VP) 25A	15	m			
同上継手		1	式			
管支持金物		1	式			
冷媒充填費		1	式			
二次側電気工事		1	式			
被覆工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
配管工費		1	式			
既存調査費	レントゲン撮影	1	式			
ダイヤモンドカッター		1	式			
アンカー打設費		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	試験調整費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	空調配管工事						
		計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気機器工事						
ダクト用換気扇	低騒音形	2	台			
機器吊支持金物		1	式			
消耗品雑材		1	式			
機器搬入据付費		1	式			
天井開口費		1	式			
養生費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
換気機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気ダクト工事						
スパイラルダクト	150D (0.5t)	1	m			
同上異形管		1	式			
同上支持金物		1	式			
同上取付費		1	式			
フレキシブルダクト	アルミ 150D	1	m			
同上支持金物		1	式			
二次側電気工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
器具取付費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
既存接続費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
換気ダクト工事	計					



名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
衛生工事						
流し台	既存同等品	1	台			
ガス給湯器	既存同等品	1	台			
消耗品雑材		1	式			
機器搬入据付費		1	式			
機器廻り配管工費		1	式			
養生費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
衛生工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	ガス配管切断処理		1	式			
	給排水配管切断処理		1	式			
	空調機撤去		1	式			
	1階天井取外・復旧		1	式			
	養生費		1	式			
	片付・清掃		1	式			
	フロンガス回収処分		1	式			
	現場雑費		1	式			
	撤去工事	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	相談室①						
	空調機器工事		1	式			
	空調配管工事		1	式			
	換気機器工事		1	式			
	換気ダクト工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	相談室①	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	空調機器工事						
	ルームエアコン	再利用品	1	組			支給
	同上リモコンスイッチ		1	個			
	室外機用架台		1	台			
	機器支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	機器据付費		1	式			
	機器搬入費		1	式			
	養生費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	空調機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調配管工事						
冷媒用被覆銅管	6. 35A保温 8mm(直管)	7	m			
同上継手		1	式			
冷媒用被覆銅管	9. 52A保温20mm(直管)	7	m			
同上継手		1	式			
排水用塩化ビニール管	(VP) 25A	7	m			
同上継手		1	式			
管支持金物		1	式			
冷媒充填費		1	式			
二次側電気工事		1	式			
被覆工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
配管工費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			



名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	換気機器工事						
	ダクト用換気扇	低騒音形	1	台			
	機器吊支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	機器搬入据付費		1	式			
	天井開口費		1	式			
	養生費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	換気機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気ダクト工事						
フレキシブルダクト	アルミ 150D	1	m			
同上支持金物		1	式			
二次側電気工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
器具取付費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
既存接続費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
換気ダクト工事	計					



名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事						
ガス配管切断処理		1	式			
給排水配管切断処理		1	式			
空調機撤去		1	式			
1階天井取外・復旧		1	式			
養生費		1	式			
片付・清掃		1	式			
フロンガス回収処分		1	式			
現場雑費		1	式			
撤去工事		計				

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	相談室②						
	空調機器工事		1	式			
	空調配管工事		1	式			
	換気機器工事		1	式			
	換気ダクト工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	相談室②	計					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	空調機器工事						
	ルームエアコン	再利用品	1	組			支給
	同上リモコンスイッチ		1	個			
	室外機用架台		1	台			
	機器支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	機器据付費		1	式			
	機器搬入費		1	式			
	養生費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	空調機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調配管工事						
冷媒用被覆銅管	6. 35A保温 8mm(直管)	7	m			
同上継手		1	式			
冷媒用被覆銅管	9. 52A保温20mm(直管)	7	m			
同上継手		1	式			
排水用塩化ビニール管	(VP) 25A	7	m			
同上継手		1	式			
管支持金物		1	式			
冷媒充填費		1	式			
二次側電気工事		1	式			
被覆工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
配管工費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
試験調整費		1	式			
運 搬 費		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場雑費			1式			
	空調配管工事		計				

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	換気機器工事						
	ダクト用換気扇	低騒音形	1	台			
	機器吊支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	機器搬入据付費		1	式			
	天井開口費		1	式			
	養生費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	運 搬 費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	換気機器工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気ダクト工事						
フレキシブルダクト	アルミ 150D	1	m			
同上支持金物		1	式			
二次側電気工事		1	式			
消耗品雑材		1	式			
耐震支持金物		1	式			
穴明補修費		1	式			
器具取付費		1	式			
アンカー打設費		1	式			
既存接続費		1	式			
運 搬 費		1	式			
現場雑費		1	式			
換気ダクト工事	計					

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事						
ガス配管切断処理		1	式			
給排水配管切断処理		1	式			
空調機撤去		1	式			
1階天井取外・復旧		1	式			
養生費		1	式			
片付・清掃		1	式			
フロンガス回収処分		1	式			
現場雑費		1	式			
撤去工事		計				